

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร (มหาชัย) จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 368,080 บาท

3 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2 มีนาคม 2560...

เป็นเงิน.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท

3.1 จ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 15 คน ราคา 368,080.00 บาท/หน่วย

ผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 15 คน จอดรับ-ส่ง ชั้น 1-6 รวม 6 ชั้น 6 บานประตู

ความเร็ว 50 เมตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด

3.1.1 ติดตั้งชุดควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับลิฟต์โดยสาร Microprocessor Control

Microprocessor Control Elevator CPU 32 BIT Inverter Drive Controller (Japan)

3.1.2 ติดตั้งชุดกล่องปุ่มกดภายในลิฟต์ พร้อมอุปกรณ์

3.1.3 ติดตั้งอุปกรณ์เสียงพูดบอกตำแหน่งของการจอดชั้น (Voice Digital English)

3.1.4 ติดตั้งชุดสายสัญญาณสำหรับลิฟต์ COP Cable 4.5 m.

3.1.5 ติดตั้งแผงปุ่มกดภายในลิฟต์ COP LCI-C HI, 6 Stop Push Bottom

1000 kgs. With Box (COP Standard)

3.1.6 ติดตั้งชุดกล่องกดและสัญญาณไฟบอกชั้นพร้อมทิศทาง

HPI Standard + Handicap LCI-D ,Two Bottom One Key Switch with Box FL.1

(LCD Indicator Display)

3.1.7 ติดตั้งแผงปุ่มกดหน้าชั้น HP1 Standard LCI-D, Two Bottom One Key

Switch with Box F2,F3,F4,F5,F6 (LCD Indicator Display)

3.1.8 ติดตั้งชุดเชื่อมต่อส่งสัญญาณสำหรับลิฟต์ RM Position EPS 1600

3.1.9 ติดตั้งชุดระบบป้องกันบานประตูหนีผู้โดยสาร Infrared Light Curtain Car Door

3.1.10 ติดตั้งชุดพัดลมระบายอากาศภายในลิฟต์ Line Flow Fan

3.1.11. ติดตั้งชุดระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน หากไฟฟ้าปกติดับ UPS, ARD 15 KW.380 V.

- 3.1.12. ติดตั้งชุดระบบควบคุมการเปิด ปิด ประตูลิฟต์ Door Control DC 110 V. 150 W.
- 3.1.13. เปลี่ยนขดลวดมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์เป็น 380 V. 3P.
- 3.1.14. เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเฟืองเกียร์
- 3.1.15. ติดตั้งชุดอุปกรณ์สายไฟใหม่ Wiring + สายไฟ + Wire way
- 3.1.16. ติดตั้งชุดอุปกรณ์สื่อสารผนังหน้าลิฟต์ชั้น 1 MT 601-2 (Intercom)
- 3.1.17. ติดตั้งชุดระบบติดต่อสื่อสารภายในห้องลิฟต์ MT 601-2 (Interphone)
- 3.1.18. ติดตั้งชุดระบบป้องกัน หากเกิดเพลิงไหม้อาคาร Fireman Switch with Box FL.1
- 3.1.19. ค่าแรงติดตั้ง
- 3.1.20. ค่าบำรุงรักษา 12 เดือน โดยต้องบริการเมื่อลิฟต์ขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง
- 3.1.21. การติดตั้งอยู่ในความควบคุมของวิศวกร ระดับ สามัญขึ้นไป ทั้งควบคุมการรื้อถอนและการติดตั้ง

4 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 4.1 ราคาที่เคยซื้อครั้งล่าสุด ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
- 4.2 ราคาจากท้องตลาด

5 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- 5.1 นายสุวัฒน์ มวงเขียว